

max. 15% verharding in groene ruimte
(eerste 6m vanaf rooilijn):
> opp. groene zone: 122,88m2
> verharding oprit: 3,05mx6,00m=18,30m2

INPLANTINGSPLAN
nieuwe toestand

schaal 1/200

LEGENDE

	opnamepunten foto's
	bestaande bomen
a	regenwaterput
b	WADI
c	septische put
d	IBA
e	bezinkput

NIET OP TE VANGEN OPPERVLAKTE:
Buitenverharding in water-doorlatende klinkers:
Oppervlakte oprit en toegang woning: 59,50 m2 (helling <2%)
-->> Verhardingen <2% helling kunnen op natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreren in de overharde zone rondom.

OP TE VANGEN OPPERVLAKTE:
Dakoppervlakte nieuwbouw woning met overdekt terras / carport: 99,20 m2
-->> inhoud nieuwe regenwaterput: 10 000 liter
-->> inhoud nieuwe infiltratievoorziening (WADI): 2 500 liter

Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig, uitgezonderd riolering.
Geen erfdienstbaarheden aanwezig.

herbruik regenwater voor:
- twee toiletten
- één buitenkraantje
- één wasmachine

OPBOUW OPRIT IN WATERDOORLATENDE KLINKERS:
8cm water-doorlatende klinkers
5cm plaatsingslaag in porfier
geotextiel
fundering 15cm steenslag
geotextiel
fundering 30cm steenslag
Er worden geen afvoerkolken voorzien.
Deze oprit watert af naar de naastliggende groenzone.