



## ASBESTIDENTIFICATIES

OPDRACHTGEVER

Vastgoed in Vertrouwen



# SGS



Laboratorium  
**SGS BELGIUM NV**

## ASBESTIDENTIFICATIES

Acacialaan 25, 2390 Malle - versie 1

27/09/2023

Opdrachtgever  
**Vastgoed in Vertrouwen**

Achterstraat 191/bus 3  
2980 Zoersel  
patrick.vanderslaghmolen@gmail.com

*Goedgekeurd door*

Jan Meesters  
Technicus Asbest

Simon Dhont  
Technical Manager

SGS Belgium NV

Industries and Environment Haven 1091 Keetberglaan 4 B-9120 Melsele  
t +32 (0)3 575 61 10 f + 32 (0)3 575 61 22 e be.envi.air@sgs.com www.sgs.com

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)

## 1. ANALYSERESULTATEN

---

Analyserapport van 9 monster(s) ASBEST VERDACHT MATERIAAL

Datum ontvangst 27/09/2023

Omschrijving zoals ondervermeld

De onderstaande resultaten werden verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Staal 001 (QR 000000248532):	1- Pleister-Muren
Staal 002 (QR 000000248549):	2-Pleister-Plafonds
Staal 003 (QR 000000248556):	3-Roofing-dak
Staal 004 (QR 000000248563):	4-Roofing-luifel keuken
Staal 005 (QR 000000248570):	5-Mastiek-metalen deur
Staal 006 (QR 000000248587):	6-Pleister-muren-tuinberging
Staal 007 (QR 000000248594):	7-Roofing-tuinberging
Staal 008 (QR 000000248600):	8-Onderdak-oud tuinhuis
Staal 009 (QR 000000248617):	9-Roofing-houten garage

---

<sup>B</sup> Asbestidentificatie,  
(ECO/AV/As/002 – eigen methode gebaseerd op lichtmicroscopie)

Staal 001:	negatief
Staal 002:	negatief
Staal 003:	negatief
Staal 004:	negatief
Staal 005:	negatief
Staal 006:	negatief
Staal 007:	negatief
Staal 008:	positief (chrysotiel)
Staal 009:	negatief

---

<sup>B</sup> De met B gemerkte analyses zijn BELAC ISO 17025 geaccrediteerd (Nr 005 TEST)

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Staal 001:	pleister
Staal 002:	pleister
Staal 003:	roofing
Staal 004:	roofing
Staal 005:	mastiek
Staal 006:	pleister
Staal 007:	roofing
Staal 008:	asbestcement hechtgebonden
Staal 009:	roofing

Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen asbest niet uit.

Staalname werd uitgevoerd door derden.

---

---

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS Belgium. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS Belgium op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. De resultaten in dit verslag hebben enkel betrekking op de geteste monsters. Indien het/de monsters(s) waarop de resultaten van dit rapport betrekking hebben werd(en) genomen en/of aangeleverd door de klant of door een derde partij, voorgedragen door de klant, dan is SGS Belgium niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de geanalyseerde monsters. SGS Belgium is enkel aansprakelijk t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtredders zullen vervolgd worden.